













PUERTAS

Mangueteria de aluminio 2" acabado electrostatico blanco, cristal en tablero superior de 6mm cristazul.
Chapa tipo para puertas de abatir. Doble cilindro. Las manijas operan el picaporte por ambos lados. El cerrojo se podra accionar con llave por ambos lados.



Marco y bastidor de pino, cubierta en triplay 3 mm, pintura esmalte mate color gris, molduras de madera sobrepuestas, Chapa tipo para puertas de baño. manija exterior y seguro interior.





PROYECTO:	ARQ. ÁLVARO OSORIO GARCÍA JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION	APROBÓ:	ING. HUGO FLORES SANCHEZ GERENTE DE INGENIERIA
REVISÓ:	ING. ALBERTO SANCHEZ JUAREZ SUBGERENTE TECNICO DE PROYECTOS	Vo. Bo.:	MIGUEL ANGEL SERVÍN HERNÁNDEZ. DIRECTOR GENERAL

DOS BOCAS
COORDINACIÓN GENERAL DE PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS, S.A. DE C.V.

PLANOS COMPLEMENTARIOS

PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO

PARQUE INDUSTRIAL
CASETA PARA CONTROL DE ACCESO VEHICULAR
ARQUITECTONICO Y DETALLES CONSTRUCTIVOS

ARCHIVO:	ESCALA:	FECHA :	PLANO No.
CASETA_PI_ALT2.DWG	INDICADA	ABRIL DE 2015	APIDBO-ING-CVPI-01/15